

様式第 1 号（第 8 条関係）

令和 6 年 6 月 1 3 日

入札参加者各位

合志市長 荒 木 義 行

回 答 書

下記工事に係る質問について、回答します。

担当課：総務部 管財課

電話番号：096-248-1040

工事番号	管工第 1 号	公 告 日	令和 6 年 5 月 24 日
工 事 名	令和 6 年度西合志東小学校教室棟改修工事		
質問 1	電気設備工事 内訳 No. 11		
	スピーカー撤去後の位置には新設スピーカーは		
	不要でしょうか。		
回答 1	特別支援教室（つばさ 2）のスピーカーは		
	既設の 1 台で良いです。		
質問 2	電気設備工事 内訳 No. 8		
	VE54 露出 取外し再取付は空配管でしょうか。		
回答 2	太陽光用のケーブルが収容されています。		
	ケーブル収容状態での仮移しを見込んでいます。		

質問 3	意匠図 A24、A37
	床、壁の仕上げについて FRP 防水端部に見切りは不要でしょうか。
回答 3	床 グレーチングにて見切り
	壁 袖壁の木口に SUS FB 見切り板を追加にてお願いします。
	別紙①をご参照ください。
質問 4	意匠図 A12、A24
	シャワー床廻りにグレーチングの記載があります。溝の形状、深さ等指示ください。
回答 4	別紙②の資料をご参照ください。
質問 5	意匠図 A65
	新設する SPD の「その他」事項に「木製開口枠(建築工事)」との記載がありますが、どの部分を指すのでしょうか。また、木枠の形状等指示ください。
回答 5	パーティションと天井、パーティションと RC 躯体が当たる
	ところの額縁を見込んでいます。
	仕上がり厚 25 幅 150 程度としてください。
質問 6	意匠図 A24、61
	三方枠 SF1 の仕上げについて、A24 ではウレタン塗装、A61 ではメラミン樹脂焼付塗装となっています。工程等考慮しウレタン塗装と考えてよろしいでしょうか。
回答 6	お見込みのとおりです。

質問 7	内訳書 共通仮設(積上)
	石綿含有検査(17 検体)について、意匠図 A11 の「施工前 要石綿含有調査項目欄」に 16 ヶ所記載してあります。残りの 1 ヶ所はどこでしょうか。
	また、石綿含有が判明した場合、撤去処理等に伴う工期の変更や費用の相談をさせて頂くことは可能でしょうか。
回答 7	2 階つばさ 10 壁 AEP 塗装
	2 階廊下 天井裏 ロックウール吹付(塗装仕上げ)
	上記が分析済み項目と重複していました。
	よって要調査項目は 14 ヶ所になりますが、残り 3 ヶ所は予備としてください。
	石綿含有が判明した場合、撤去処理等に伴う工期の変更や費用については協議いたします。
質問 8	内訳書 1-8 環境配慮改修
	壁、天井の石綿含有塗装材料の除去部分はすべてモルタル面と考えてよろしいですか。
回答 8	お見込みのとおりです。
質問 9	内訳書の各所に「既存部清掃(樋、不燃化粧板、SK 等)」との記載がありますが、見積もりに当たり現地を見させていただくことは可能でしょうか。
回答 9	関係各位と日程調整した後に現地確認は可能です。

質問 10	現場説明事項の中で「内部については夏休み終了後、使用出来る状態とするよう努めること」との非常に厳しい工期設定がなされています。夏休み完了時に部屋としては使える状態で引渡し、一部家具取付などが間に合わなかった場合は夏休み以降の休日を利用して取り付ける等の相談は可能でしょうか。
回答 10	教室が不便なく使用できる状態であれば、夏休み以降の休日工事について協議いたします。
質問 11	夏休み期間はフルに工事に利用できるものと考えてよろしいでしょうか(7/20 土曜日～8/25 日曜日)。検査等(建築、消防他)の予定はありますでしょうか。
回答 11	電気系統の年次点検があり、2時間程度の全校停電があります。
	また、消防点検が1日予定されていますが、工事に影響のない範囲での点検と考えております。