

立坑工数量集計表

[illegible]

立坑工数量集計表

工種	種別	細別・名称	仕 様	単 位	数 量						合 計	摘 要
					M1 鋼矢板 5.20×3.20	M2 鋼矢板 7.60×3.20	M3 鋼製ケーシング φ 4000	M4 鋼矢板 8.0×4.0 3.2×3.0	M5 鋼製ケーシング φ 3500	M7 鋼矢板 5.2×3.6		
立 坑 工	鋼製ケーシング	ケーシング厚					t=22mm		t=22mm			
	管路土工	圧入掘削土量		m ³			112.86				112.86	
		管路埋戻し		m ³			74.67				74.67	
		発生土処理		m ³			38.18				38.18	
	鋼製ケーシング圧入掘削	圧入掘削積み込み工										
		呼び径4000mm	粘性土 N≤5	m			8.364				8.36	
			粘性土 5<N≤30	m								
			砂質土 N≤30	m								
			砂質土 30<N≤50	m								
			砂礫土 N≤30	m								
			砂礫土 30<N≤50	m								
			砂礫土 50<N	m								
			合 計	m			8.364				8.36	
		呼び径3500mm	粘性土 N≤5	m					6.748		6.75	
			粘性土 5<N≤30	m								
			砂質土 N≤30	m								
			砂質土 30<N≤50	m								
			砂礫土 N≤30	m								
			砂礫土 30<N≤50	m								
			砂礫土 50<N	m								
			合 計	m					6.748		6.75	
		ケーシング引上げ工	呼び径4000mm	m								
			呼び径3500mm	m					1.500		1.50	
		ケーシング溶接工	呼び径4000mm	箇所			3				3	
			溶接延長	m/箇所			12.57				12.57	
			呼び径3500mm	箇所					2		2	
			溶接延長	m/箇所								
		ケーシング撤去工	呼び径4000mm	箇所			1				1	
			呼び径3500mm	箇所					1		1	
			ケーシング切断工	m			17.11		15.60		32.71	
		底板コンクリート	呼び径4000mm	箇所			1				1	
			呼び径3500mm	箇所					1		1	
		底板コンクリート打設	30-18-20N	m ³			25.13		19.24		44.37	
		圧入掘削設備	呼び径4000mm	回			1				1	
		機械設置撤去工	呼び径3500mm	回					1		1	
		鋼製ケーシング残置										
		刃先ケーシング	呼び径4000mm	個			1				1	
			呼び径3500mm	個					1		1	
		鋼製ケーシング	呼び径4000mm	m			8.10				8.10	
			呼び径3500mm	m					4.90		4.90	
		仮設ケーシング損料等	呼び径4000mm	本			1				1	
			呼び径3500mm	本					1		1	
		土べら除去工		箇所			1				1	
		底板固定リング取付工		箇所			1				1	
		スライム処理工		箇所			1		1		2	
		泥水運搬処理	呼び径4000mm	m ³			10.20				10.20	
			呼び径3500mm	m ³					7.90		7.90	
		うわ水排水工		箇所			1		1		2	
	路面覆工	覆工板		m ²			25.00		25.000		50.00	
			3000×1000	枚			4		4		8	
			2000×1000	枚			4		4		8	
		基礎コンクリート	18-8-25BB	m ³			0.35		0.35		0.70	
		型枠		m ²			2.00		2.00		4.00	
		受桁・桁受	H-350×350×12×19	t			3.750		3.750		7.50	