記号	名　称	摘　要	数 量	単位	単　価	金　額	備　考
	別紙明細						
1	屋外給水設備						
	保温工事						
	給水管　屋外　50A	GW25mm＋SUSラッキング	9.0	m			
	計						

記号	名　称	摘　要	数 量	単位	単　価	金　額	備　考
	別紙明細						
2	屋外給水設備						
	掘方埋め戻し						
	掘方	人力	1.5	m^3			
	山砂埋め戻し		0.9	m^3			
	領土埋め戻し		0.9	m^3			
	残土処理		0.9	m^3			
	計						

別紙明細-2

記号	名　称	摘　要	数 量	単位	単　価	金　額	備　考
	別紙明細						
3	屋外給水設備						
	アスファルトはつり工事						
	アスファルトカッター		8.0	m			
	アスファルトはつり		4.0	㎡			
	アスファルト舗装		4.0	㎡			
	計						

記号	名　称	摘　要	数 量	単位	単　価	金　額	備　考
	別紙明細						
4	屋内給水設備						
	保温工事						
	給水管　ピット内	50A	9.0	m			
	給水管　ピット内	40A	17.0	m			
	給水管　ピット内	25A	9.0	m			
	給水管　ピット内	20A	46.5	m			
	給水管　天井内	50A	1.0	m			
	給水管　天井内	40A	8.5	m			
	給水管　天井内	25A	2.5	m			
	給水管　天井内	20A	43.5	m			
	給水管　天井内	15A	36.5	m			
	計						

記号	名　称	摘　要	数 量	単位	単　価	金　額	備　考
	別紙明細						
5	屋内給水設備						
	コンクリートコア抜き補修						
	コンクリートコア抜き補修	50Φx200w	43.0	箇所			
	計						

別紙明細-5

記号	名　称	摘　要	数 量	単位	単　価	金　額	備　考
	別紙明細						
6	屋内給水設備						
	既設配管接続費						
	VLP		10.0	箇所			
	計						

別紙明細-6

記号	名　称	摘　要	数 量	単位	単　価	金　額	備　考
	別紙明細						
7	排水設備工事						
	保温工事						
	排水　天井内　GW20w	100A	13.5	m			
	排水　天井内　GW21w	75A	19.5	m			
	排水　天井内　GW22w	65A	11.0	m			
	排水　天井内　GW23w	50A	9.5	m			
	排水　天井内　GW24w	40A	11.5	m			
	排水　天井内　GW24w	40A	1.0	m			
	計						

記号	名　称	摘　要	数 量	単位	単　価	金　額	備　考
	別紙明細						
8	排水設備工事						
	コンクリートコア抜き補修						
	コンクリートコア抜き補修	150Φx200W	5.0	箇所			
	コンクリートコア抜き補修	100Φx200W	16.0	箇所			
	コンクリートコア抜き補修	80Φx200W	25.00	箇所			
	計						

別紙明細-8

記号	名　称	摘　要	数 量	単位	単　価	金　額	備　考
	別紙明細						
9	排水設備工事						
	接続、プラグ止め						
	接続費	100A	2.0	箇所			
	計						

別紙明細-9

記号	名　称	摘　要	数 量	単位	単　価	金　額	備　考
	別紙明細						
10	給湯設備工事						
	保温工事						
	給湯管　隠蔽　GW20mm	15A	1.0	m			
	計						

記号	名　称	摘　要	数 量	単位	単　価	金　額	備　考
	別紙明細						
11	消火設備工事						
	保温工事						
	消火管　屋外露出　GW20SU	65A	2.0	m			
	計						

記号	名　称	摘　要	数 量	単位	単　価	金　額	備　考
	別紙明細						
12	消火設備工事						
	コンクリートコア抜き補修						
	コンクリートコア抜き補修	150Φx200W	3.0	箇所			
	計						

記号	名　称	摘　要	数 量	単位	単　価	金　額	備　考
	別紙明細						
13	消火設備工事						
	既設配管接続費						
	GP	65A	3.0	箇所			
	計						

別紙明細-13

記号	名　称	摘　要	数 量	単位	単　価	金　額	備　考
	別紙明細						
14	空調設備、ダクト						
	レタンチヤンバー						
	亜鉛引き鉄板	0.8mm	8.0	㎡			
	GW内張	25mm	8.0	m			
	計						

記号	名　称	摘　要	数 量	単位	単　価	金　額	備　考
	別紙明細						
15	空調設備、配管工事						
	既設配管接続費						
	冷媒管　ガス管		65.0	箇所			
	冷媒管　液管		65.0	箇所			
	計						

記号	名　称	摘　要	数 量	単位	単　価	金　額	備　考
	別紙明細						
16	空調設備						
	コンクリートコア抜き補修						
	コンクリートコア抜き補修	150Φx200W	5.0	箇所			
	計						

記号	名　称	摘　要	数 量	単位	単　価	金　額	備　考
	別紙明細						
17	空調設備						
	保温工事						
	冷媒　屋外露出　　SUSラッキング	100A	47.0	m			
	ドレン管　天井内　GW20mm	25A	49.0	m			
	抱くと天井内　GW25mm		16.00	㎡			
	計						

記号	名　称	摘　要	数 量	単位	単　価	金　額	備　考
	別紙明細						
18	空調設備、ダクト						
	キヤンパス接手						
	キヤンパス接手		9.00	箇所			
	計						

別紙明細-18

記号	名　称	摘　要	数 量	単位	単　価	金　額	備　考
	別紙明細						
19	換気設備工事						
	保温工事						
	スパイラルダクト　天井内　GW20	200Φ	3.00	m			
	スパイラルダクト　天井内　GW20	150Φ	8.00	m			
	計						

記号	名　称	摘　要	数 量	単位	単　価	金　額	備　考
	別紙明細						
20	換気設備工事						
	コンクリートコア抜き補修						
	コンクリートコア抜き補修	150Φx200W	9.0	箇所			
	計						

記号	名　称	摘　要	数 量	単位	単　価	金　額	備　考
	別紙明細						
21	空調設備工事						
	制御線工事						
	EM－1.25－2C		160.0	m			
	計						